

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ติดตั้งกันสาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านใหม่หมอกจ๋าม
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑๘,๖๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป จ้างเหมาติดตั้งกันสาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านใหม่หมอกจ๋าม ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน จำนวน ๑ โครงการ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน -๑๑๘,๖๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานอาคาร จำนวน ๓ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ ส.ต.อ.ณรงค์ ปิติบุญพัฒน์ ตำแหน่ง ปลัด อบต.ท่าตอน ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายกสิณ พันธวงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการฯ
 - ๗.๓ นางสาวอังคณา ทวลศรี ตำแหน่ง นักวิชาการปฏิบัติการ กรรมการฯ

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5(ก)

กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานติดตั้งกันสาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 8 ตามแบบ อบต.ท่าตอน

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ : / 2560


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่


แบบสรุปราคางานอาคาร มีจำนวน 2 แผ่น


คำนวณราคากลางเมื่อ เมื่อวันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560


หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งานอาคาร	90,777.48	1.3074	118,682.47	
2	กลุ่มงาน/งานทาง				
3	กลุ่มงาน/งานชลประทาน				
4	กลุ่มงาน/งานสะพานและท่อเหลี่ยม				
"ลา".....				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง			118,682.47	
	คิดเป็นเงินเพียง			118,600.00	บาท
	ตัวอักษร : (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)				


.....ประมาณราคา
(นายวีระพันธ์ ตันมาละ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ


ส.ต.อ.....เห็นชอบ
(ณรงค์ ปิติบุญญพัฒน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน


.....ประมาณราคา
(นาย พิศุจน์ ทองดี)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


.....อนุมัติ
(นางสาวอรสา แสนลี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน


.....ผ่าน
(นายกสิณ พันธวงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/2

ชื่อโครงการ/งานติดตั้งวัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 8 ตามแบบ อบต.ท่าตอน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่หมอกจาม หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ : /2560

ฝ่ายประมาณราคา : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน

ประมาณการโดย : นาย วีระพันธ์ ตันมาละ

เมื่อวันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

บ้านใหม่หมอกจาม หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1	งานดินขุดและถมดิน	7.22	ลบ.ม.	-	-	125.00	902.50	902.50	
1.2	งานดินถม	2.31	ลบ.ม.	-	-	99.00	228.69	228.69	
1.3	ทรายหยาบ	0.16	ลบ.ม.	514.02	82.24	91.00	14.56	96.80	
1.4	คอนกรีตหยาบ	0.16	ลบ.ม.	1,390.00	222.40	398.00	63.68	286.08	
1.5	คอนกรีตโครงสร้าง (240 KSC.) รูปทรงลูกบาศก์	0.89	ลบ.ม.	1,775.70	1,580.37	391.00	347.99	1,928.36	
1.7	เหล็ก DB 12 มม. : SD30	227.41	กก.	29.59	6,729.06	20.88	4,748.32	11,477.38	
1.8	เหล็ก RB 6 มม. ; SR24	8.15	กก.	20.88	170.17	21.68	176.69	346.86	
1.9	สวดผูกเหล็ก	6.49	กก.	21.68	140.70	30.37	197.10	337.80	
1.10	ค่าแรงไม่แบบ (ใช้ 100%)	7.20	ตร.ม.	30.37	218.66	-	-	218.66	
1.11	ไม่แบบ (ใช้ 80%)	5.76	ตร.ม.	-	-	467.29	2,691.59	2,691.59	
1.12	ไม้ค้ำราวไม้แบบ	1.72	ตร.พ.	467.29	803.74	614.13	1,056.30	1,860.04	
1.13	ตะปู	1.44	กก.	614.13	884.35	32.39	46.64	930.99	
2	งานโครงสร้างหลังคา			32.39					
2.1	เหล็กรูปตัวซี 100x50x20x2.3 มม. (4.06 กก./ม.)	15.00	พอน	-	-	612.15	9,182.25	9,182.25	
2.2	เหล็กรูปตัวซี 75x45x15x2.3 มม. (3.25 กก./ม.)	16.75	พอน	612.15	10,253.51	504.68	8,453.39	18,706.90	
2.3	เหล็กกล่อง 5"x5"x3.0 มม. (67.53 กก./พอน)	2.00	พอน	504.68	1,009.36	1,372.14	2,744.28	3,753.64	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร 4 แผ่นที่ 2/2

กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร


ชื่อโครงการ/งานติดตั้งกับเสาตอมุญพัฒนาเหล็ก หมู่ที่ 8 ตามแบบ อบต.ท่าตอน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่หมอกงาม หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่

ฝ่ายประมาณราคา : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน ประมาณการโดย : นาย วีระพันธ์ ตันมาละ เมื่อวันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.4	งานติดตั้งสนิมเหล็กรูปพรรณ	84.580	ตร.ม.	66.17	5,596.66	73.00	6,174.34	11,771.00	
2.5	งานผูกหลังคา มุง METAL SHEET	91.800	ตร.ม.	186.84	17,151.91	70.00	6,426.00	23,577.91	
2.6	ครอปข้าง	8.00	เมตร	260.00	2,080.00	50.00	400.00	2,480.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								90,777.48	



ประมาณราคา

(นาย วีระพันธ์ ตันมาละ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



ประมาณราคา

(นาย พิศุจน์ ทองดีบุ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา